ప్రణాళిక విభాగము కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు - విజయవాడ

కమిషనరు, గుంటూరు మునిసిపల్ కార్పొరేషను వారు పంపినది

తనిఖీదారు : శ్రీ వి. శ్రీనివాసు M.A B.E.d

ప్ర.ప.సం. నెం. 1545/తూరా6 తేదీ 10/02/2016

వి.ఎ. నెం. 48 / 2016

తే గుండుబోయిన రాజ్యలక్ష్మి

యం గోపాల కృష్ణయ్య

నివాసము : 6-1-1 ఫుసపాడు కట్టడపు నిర్మాణమునకు అనుమతి

రిపోర్టు : గుండుబోయిన రాజ్యలక్ష్మి యం గోపాల కృష్ణయ్య

పంపుకున్న 09/02/2016 తేదిగల ఆర్డర్.

ఆర్డరు :

1965 సంవత్సర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టుబడి అనుమతి శ్రీమతి గుండుబోయిన రాజ్యలక్ష్మి యం గోపాల కృష్ణయ్య గారికి ఈ దిగువ పేర్కొనబడిన షరతులతో నూ. బిల్డింగు / మోగుటి ఇంటిగోడ కట్టుకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయుటకు ఉత్తర్వులు ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడపు ఇంటి చెంత జతపరచిన ప్లానులో వివరింపబడిన పెక్షపుగా కొలతల ప్రకారము గుర్తించబడిన గట్టి నేల నుండి సరియైన పునాదితో కట్టవలెను.
2. ఇంటిలోని నేల బాగుగా గచ్చుచేసుగాని, నానబాళ్ళు వేసిగాని వసింపయోగ్యమున్న పక్షము తోడ్ పిది గుట్టమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు నేర్పరచవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహారి గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను వీధి అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక వీధి అంచునకున్న విల్లింగు లైనుకంటున్న మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు వీధిలోనికి వొచ్చుకొని తెరిచి ఉండరాదు. ప్రతి విల్లింగునకు వీధి మధ్యలాగమునుండి 6.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ పంతు కంటి తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా అవశేషమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము నెనుక పట్టి నిదరు కట్టబడునకు చెందిన జాగాలో ఒకప్రక్క నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ ప్రక్కనుకు 3 మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలపు క్రిందవరకు 2.5 మీ॥ పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు తేమ ఎక్కకుండా చేయటకై ఇంటినేల మట్టమం పై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నావరాళ్ళ వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షములు గాని) ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో దస వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ॥మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. వంట, స్నానము చేయు గదులలో సరియైన బొగ్గ గొట్టములు విరిపిటు చేయవలెను.